

Τεχνική Έκθεση

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την άμεση δοκιμαστική λειτουργία γεώτρησης και την αποτύπωση-μέτρηση των χαρακτηριστικών της. Η 48ωρη δοκιμαστική άντληση θα περιλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών :

- Μεταφορά και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος τύπου πομόνας με δυνατότητα απόδοσης 120μ³ στα 165μ.
- Μεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου πετρελαιομηχανής κατάλληλης ισχύος.
- Λειτουργία πετρελαιομηχανής και αντλητικού συγκροτήματος για διάστημα 48 ωρών.
- Μέτρηση και καταγραφή τιμών παροχής και στάθμης καθ' όλο το παραπάνω διάστημα.
- Βιντεοσκόπηση των σωληνώσεων της γεώτρησης
- Συλλογή δειγμάτων για την περαιτέρω χημική ανάλυση.
- Συγγραφή τεχνικής έκθεσης.

Πληροφορίες: Φ. Κατριβέσης 2610366145, fkatrivesis@deyap.gr