

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Για το έργο

:

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΕΥΑΠ- 2018**

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Για το έργο: " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑΠ- 2018", αρμοδιότητος ΔΕΥΑΠ .

Το παραπάνω έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών Πρασίνου. Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την υπόδειξη της υπηρεσίας.

Ταυτόχρονα με την εκτέλεση των εργασιών θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Στο κάθε τμήμα που θα εκτελείται θα υπάρχουν κώνοι σήμανσης, φάροι, πινακίδες που θα αναφέρονται στην εκτέλεση των εργασιών, βραδυπορίας των οχημάτων και κάθε άλλη απαραίτητη προειδοποίηση για την ασφαλή διέλευση οχημάτων και ανθρώπων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν:

1. Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου
2. Εγκατάσταση πρασίνου.
3. Συντήρηση πρασίνου.
4. Βελτίωση του δικτύου των σημείων υδροληψίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Θα έχουν ενημερωθεί έγκαιρα οι κάτοικοι της περιοχής για τον χρόνο έναρξης των παραπάνω εργασιών.

ΘΕΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ:

Τα υλικά και τα σύνεργα που θα χρησιμοποιηθούν σε όλη την διάρκεια των εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου, θα είναι τοποθετημένα προσωρινά και για ελάχιστο χρονικό διάστημα σε προκαθορισμένο και προστατευόμενο από τη διέλευση τρίτων στο χώρο και θα ενσωματώνονται γρήγορα στο έργο.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ:

Από εργοταξιακά οχήματα: Λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας κατά τον χειρισμό κάθε μηχανήματος από τον χειριστή του αλλά και από τον επί τόπου επιβλέποντα του έργου.

Πτώση υλικών και αντικειμένων: Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας κατά τη μεταφορά και απόθεση των υλικών που χρησιμοποιούνται στο έργο στους χώρους που φυλάσσονται.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:

Εφαρμογή των οδηγιών που έχουν δοθεί από το γραφείο μας με τις υποχρεώσεις του εργολάβου πρασίνου και των εργατών.

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ– ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Είναι εύκολη η προσπέλαση των ανθρώπων του εργοταξίου.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ:

Η κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων μέσα στο εργοτάξιο είναι απαγορευτική λόγω των πινακίδων που θα τοποθετηθούν κατά μήκος του εργοταξίου αλλά και του ειδικού πλέγματος που έχει τοποθετηθεί για το διαχωρισμό του χώρου του εργοταξίου από τους χώρους κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών.

ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ:

Υπάρχουν προκαθορισμένοι χώροι αποθήκευσης κάθε υλικού έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η λήψη τους από εκεί και η χρήση τους στο έργο.

ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ:

Δεν υπάρχουν, λόγω του ότι το έργο εκτελείται σε κατοικημένη περιοχή και είναι εύκολη και γρήγορη η μεταφορά των τυχόν τραυματιών στο Νοσοκομείο αν χρειαστεί.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑΠ- 2018”, αρμοδιότητας ΔΕΥΑΠ

Οι υποχρεώσεις του εργολάβου πρασίνου

1. Πριν την έναρξη των εργασιών, θα τοποθετηθούν προειδοποιητικά σήματα.
2. Καθημερινός έλεγχος για το αν οι εργάτες τηρούν τα αιτούμενα μέτρα ασφαλείας.
3. Η φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφορά όλων των υλικών, που θα τοποθετηθούν για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν άτομα από ανατροπή, σπάσιμο αντικειμένων. Ο χώρος αποθήκευσης των υλικών πρέπει να είναι προκαθορισμένος έτσι ώστε να μην προκαλούν τυχόν καθυστερήσεις και παρενόχληση στην εκτέλεση άλλων εργασιών.
4. Ο χειρισμός των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να γίνεται από έμπειρα άτομα. Οι χειριστές να έχουν κάθε στιγμή πλήρη ορατότητα της περιοχής γύρω από το μηχάνημα που χειρίζονται.
5. Τηρείται επί τόπου του έργου Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. Στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας γράφονται όλες οι διαπιστώσεις από τους ελέγχους που γίνονται, καθώς επίσης και οι αντίστοιχες υποδείξεις για το τι μέτρα πρέπει να ληφθούν.
6. Πρέπει να υπάρχει επί τόπου του έργου φαρμακείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, το οποίο να είναι τοποθετημένο σε εύκολα προσιτό σημείο.

Οι υποχρεώσεις των εργατών που ασχολούνται στο έργο:

1. Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του επί τόπου υπευθύνου.
2. Να φορούν προστατευτικό κράνος – φόρμα εργασίας.
3. Απαγορεύονται τα ακατάλληλα υποδήματα. Τα υποδήματα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να προστατεύουν το εργαζόμενο από την τυχόν πτώση βαρέων αντικειμένων (κλαδιών – κορμών δένδρων κλπ.).
4. Χρησιμοποιούνται προσωπίδες ή γάντια σε τυχόν εργασίες που μπορεί να βλάψουν τα χέρια ή το πρόσωπο.

5. Όλα τα χρησιμοποιούμενα ατομικά μέτρα προστασίας πρέπει να είναι τα απολύτως κατάλληλα για την αποφυγή του συγκεκριμένου κάθε φορά κινδύνου. Επίσης πρέπει πάντα να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, να συντηρούνται, να καθαρίζονται και να αποθηκεύονται με ιδιαίτερη φροντίδα.
6. Απαγορεύονται οι ζώνες και γενικά αυτά που προεξέχουν, καθώς και οι αλυσίδες, οι ταυτότητες κλπ. Γιατί υπάρχει κίνδυνος κάποιος από αυτά να πιαστεί και να υπάρξει τραυματισμός.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Του άρθρου 3 παρ. 12 του Π.Δ. 305/96

1.	Έργο	“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑΠ- 2018”.
2.	Κύριος του Έργου	ΔΕΥΑΠ
3.	Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΔΕΥΑΠ
4.	Επιβλέπουσα Υπηρεσία	ΕΕΛ
5.	Προϊσταμένη Αρχή	ΔΕΥΑΠ
6.	Μελέτη-Τεύχη Δημ/τησης	ΔΕΥΑΠ
7.	Συντονισμός για θέματα ασφαλείας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου.	
8.	Έναρξη εργασιών.	/ /2018
9.	Συμβατική πρόβλεψη της διάρκειας του έργου.	Εως / /2018
10.	Είδος Εργοταξίου.	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΕΡΓΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
11.	Είδος Έργου.	ΕΡΓΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
12.	Ανάδοχος.	
13.	Επιβλέποντες Αναδόχου.	
14.	Βοηθός Επιβλέποντος.	
15.	Συντονιστές για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου.	
16.	Υπεργολάβοι-Αντικείμενα	
17.	Αριθμός Συνεργείων.	
18.	Μέγιστος αριθμός εργαζομένων.	

Πάτρα / /2018
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ