

ΔΕΥΑΠ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

**ΕΡΓΟ: Επεκτάσεις Δικτύου και Συνδέσεις Καταναλωτών (2025)''**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

A/A	Είδος Εργασιών	Αρθρο Αναθεωρ.	Κωδικός Αρθρου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη
	<b>Ομάδα 1η: ΔΙΚΤΥΑ</b>						
<b>1</b>	<b>Κατασκευή δικτύου ύδρευσης με αγωγό πολυαιθυλενίου ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / SDR 11 ονομ. πίεσης PN 16 atm, PE100 – MRS10 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10= 10MPa)</b>	ΥΔΡ 6621.1	ΥΔΡ N1				
1.1	Σε χωματόδρομο			Μ.Μ.	1.800	<b>18,60</b>	<b>33.480,00</b>
1.2	Σε δρόμο με ασφαλτικό οδόστρωμα			Μ.Μ.	3.200	<b>24,80</b>	<b>79.360,00</b>
1.3	Σε τσιμεντόδρομο η πεζοδρόμιο			Μ.Μ.	2.000	<b>23,40</b>	<b>46.800,00</b>
<b>2</b>	<b>Κατασκευή δικτύου ύδρευσης με αγωγό πολυαιθυλενίου ονομ. διαμέτρου DN 110 mm /SDR 13,6 ονομ. πίεσης PN 16 atm, PE100 – MRS10 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10= 10MPa)</b>	ΥΔΡ 6621.1	ΥΔΡ N2				
2.1	Σε χωματόδρομο			μ.μ.	2.000	<b>26,60</b>	<b>53.200,00</b>
2.2	Σε δρόμο με ασφαλτικό οδόστρωμα			μ.μ.	4.200	<b>32,80</b>	<b>137.760,00</b>
2.3	Σε τσιμεντόδρομο η πεζοδρόμιο			μ.μ.	800	<b>31,40</b>	<b>25.120,00</b>
<b>3</b>	<b>Προμήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών δικλίδων ελαστικής έμφραξης, GGG40 με ωτίδες</b>		N ΥΔΡ 13.03				
3.1	ονομαστικής πίεσης 16 atm.						
3.1.α	ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6651.1	N ΥΔΡ 13.03.01.01	τεμ.	35	<b>167,00</b>	<b>5.845,00</b>
3.1.β	ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6651.1	N ΥΔΡ 13.03.01.02	τεμ.	1	<b>207,00</b>	<b>207,00</b>
3.1.γ	ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6651.1	N ΥΔΡ 13.03.01.03	τεμ.	30	<b>246,00</b>	<b>7.380,00</b>
<b>4</b>	<b>Φρεάτιο δικλίδων</b>	ΥΔΡ 6711.7	N ΥΔΡ 12.12.06	τεμ.	66	<b>23,40</b>	<b>1.544,40</b>
<b>5</b>	<b>Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις οργυμάτων υπογείων δικτύων</b>	ΟΔΟ 4521B	ΝΥΔΡ 4.09	m2	70	<b>15,80</b>	<b>1.106,00</b>
<b>6</b>	<b>Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας στις θέσεις οργυμάτων υπόγειων δικτύων</b>	ΥΔΡ 6804	ΥΔΡ 4.10	m2	20	<b>25,80</b>	<b>516,00</b>
<b>7</b>	<b>Τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών</b>	ΥΔΡ 6651.2	N ΥΔΡ 13.04	τεμ.	5	<b>40,00</b>	<b>200,00</b>
<b>8</b>	<b>Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους</b>	ΟΔΟ 3121.B	ΟΔΟ 3121.B	m3	10	<b>19,10</b>	<b>191,00</b>
<b>9</b>	<b>Εκσκαφή οργυμάτων τεχνικών έργων σε έδαφος οποιασδήποτε φύσεως εντός ή εκτός κατοικημένης περιοχής</b>	ΥΔΡ 6081.1	ΥΔΡ N3	m3	150	<b>21,50</b>	<b>3.225,00</b>
<b>10</b>	<b>Προσαύξηση τιμών εκσκαφών οργυμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ</b>	ΥΔΡ 6087	ΥΔΡ 3.12	μ.μ.	3.000	<b>15,50</b>	<b>46.500,00</b>
					<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1</b>		<b>442.434,40</b>
	<b>Ομάδα 2η: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ</b>						

A/A	Είδος Εργασιών	Αρθρο Αναθεωρ.	Κωδικός Αρθρου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη
11	Σύνδεση ή ανακατασκευή παροχής ύδρευσης από οποιοδήποτε αγωγό και σε οποιαδήποτε απόσταση από το υφιστάμενο υδρόμετρο ή κολλεκτέρ.	ΥΔΡ 6623	ΥΔΡ Ν4				
11.1	Φ63/32, Φ90/32			τεμ.	170	176,00	29.920,00
11.2	Φ63/63, Φ90/63			τεμ.	30	205,00	6.150,00
11.3	Φ110/32, Φ125/32			τεμ.	170	185,00	31.450,00
11.4	Φ110/63, Φ125/63			τεμ.	30	228,00	6.840,00
11.5	Φ160/32			τεμ.	1	227,00	227,00
11.6	Φ160/63			τεμ.	1	240,00	240,00
11.7	Φ225/32			τεμ.	1	255,00	255,00
11.8	Φ225/63			τεμ.	1	270,00	270,00
12	Καλύμματα φρεατίων	ΥΔΡ 6752	ΥΔΡ 11.01				
12.1	Καλύμματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)		ΥΔΡ 11.01.01	kg	1	1,80	1,80
12.2	Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)		ΥΔΡ 11.01.02	kg	3.500	2,80	9.800,00
12.3	Καλύμματα διαιρούμενου τύπου από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)		ΝΥΔΡ 11.01.02	kg	1	3,60	3,60
12.4	Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά		ΥΔΡ 11.01.03				
12.4.1	Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά διαφόρων διαστάσεων, σχημάτων και φέρουσας ικανότητας.		ΥΔΡ 11.01.03.01	kg	1	9,00	9,00
13	Μετατόπιση υπάρχοντος υδρομέτρου σε θέση εκτός ιδιοκτησίας σε φρεάτιο νέας παροχής οποιασδήποτε διαμέτρου	ΥΔΡ 6623	ΣΧΕΤ. ΥΔΡ 16.21	τεμ.	20	105,51	2.110,20
			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2				87.276,60
			Αθροισμα Εργασιών (ομάδα 1 + ομάδα 2)				529.711,00
			ΓΕ & ΟΕ 18%				95.347,98
			Αθροισμα Ι				625.058,98
			Απρόβλεπτα 15%				93.758,85
			Αθροισμα ΙΙ				718.817,83
			Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ				20.000,00
			ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 18%				3.600,00
			Αθροισμα ΙΙΙ				742.417,83
			Αναθεώρηση				7.582,17
			Γενικό Σύνολο				750.000,00
			ΦΠΑ 24%				180.000,00
			Γενικό Σύνολο Συμπεριλ. ΦΠΑ				930.000,00

Νοέμβριος 2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
Δ/ΝΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.Sc.